

BILANS POWIERZCHNI PARTER

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.[m²]
0.1	HALL WEJŚCIOWY	PŁYTKI GRESOWE	**30,58**	0.23	UMYWALNIA DAMSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**2,31**
0.2	SKLEP	PŁYTKI GRESOWE	**15,05**	0.24	POM. GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	**2,42**
0.3	DZIAŁ TECHNICZNY	WYKŁADZINA PCV	**23,27**	0.25	KOTŁOWNIA	PŁYTKI GRESOWE	**9,63**
0.4	WC	PŁYTKI GRESOWE	**3,65**	0.26	MAGAZYN BRONI	PŁYTKI GRESOWE	**5,57**
0.5	WC	PŁYTKI GRESOWE	**3,64**	0.27	BIURO	WYKŁADZINA PCV	**9,66**
0.6	DZIAŁ POZ. EKSPONATÓW	WYKŁADZINA PCV	**30,46**	0.28	BIURO	WYKŁADZINA PCV	**9,66**
0.7	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	**19,03**	0.29	BIURO	WYKŁADZINA PCV	**9,86**
0.8	SERWEROWNIA	PŁYTKI GRESOWE	**10,91**	0.30	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	**14,13**
0.9	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	PŁYTKI GRESOWE	**9,63**	0.31	POM. WOLONTARIUSZY	WYKŁADZINA PCV	**15,47**
0.10	KASA I INFORMACJA	PŁYTKI GRESOWE	**15,65**	0.32	POM. OCHRONY	WYKŁADZINA PCV	**14,99**
0.11	KAWIARNIA	PŁYTKI GRESOWE	**63,54**	0.33	PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRESOWE	**3,52**
0.12	UMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	**1,63**	0.34	KUSTOSZ	WYKŁADZINA PCV	**30,93**
0.13	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**1,56**	0.35	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA PCV	**15,21**
0.14	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	PŁYTKI GRESOWE	**4,39**	0.36	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA PCV	**199,0**
0.15	POM. SOCJALNE	PŁYTKI GRESOWE	**3,92**	0.37	UMYWALNIA NIEPEŁNOSPR.	PŁYTKI GRESOWE	**3,29**
0.16	WC	PŁYTKI GRESOWE	**1,60**	0.38	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	PŁYTKI GRESOWE	**3,53**
0.17	UMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	**1,83**	0.39	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**1,38**
0.18	KOMUNIKACJA	PŁYTKI GRESOWE	**40,57**	0.40	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**1,38**
0.19	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**1,72**	0.41	UMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	**4,55**
0.20	UMYWALNIA	PŁYTKI GRESOWE	**6,57**	0.42	HALL WEJŚCIOWY	PŁYTKI GRESOWE	**17,53**
0.21	WC MĘSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**1,75**	0.43	SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	**10,83**
0.22	WC DAMSKIE	PŁYTKI GRESOWE	**2,61**				
						RAZEM	**678,41**

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

X1 POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa 2cm
- wylewka betonowa zbrojona 4cm
- styropian eps 70-040 4 cm
- istniejąca posadzka na grunde

X2 STROP NAD PIWNICĄ
- warstwa wykończeniowa 2cm
- wylewka betonowa zbrojona 4cm
- styropian eps 70-040 4 cm
- istniejący strop
- styropian eps 70-040 15 cm

X3 POSADZKA NA GRUNCIE
- wylewka betonowa zbrojona 4cm
- posadzka na grunde istniejąca

X4 DACH
- Zxpapa (podkładowa+nawierzchniowa)
- wełna mineralna w spadku min. 25,0cm
- folia PE
- strop istniejący
- tynk cementowo wapienny
- malowanie farbą akrylową

X5 DACH
- Zxpapa (podkładowa+nawierzchniowa)
- wełna mineralna w spadku min. 25,0cm
- folia PE
- strop istniejący
- przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany modułowy systemowy
- tynk cementowo-wapienny

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

Y1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- tynk zewnętrzny żywiczny typu marmolit+ siatka + warstwa gruntująca 10cm
- styropian EPS 100-038
- izolacja przeciwpoziomowa
- istniejąca ściana fundamentowa

Y2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa gruntująca 15cm
- styropian eps 70-040
- istniejąca ściana zewnętrzna
- tynk cementowo wapienny
- malowanie farbą akrylową

Y3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą akrylową
- tynk. cementowo-wapienny
- bloczek z gazobetonu 12cm
- tynk cementowo-wapienny
- malowanie farbą akrylową

Y3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą akrylową
- tynk. cementowo-wapienny
- istniejąca ściana wewnętrzna
- tynk cementowo-wapienny
- malowanie farbą akrylową

Y4 ŚCIANA OPOROWA
- tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa gruntująca
- ściana żelbetowa 25cm
- tynk zewn. akrylowy cienkowarstwowy + siatka + warstwa gruntująca

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	mgr inż. arch. Anna Smólska nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010	
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	Opracowanie: mgr inż. arch. Katarzyna Kaźród mgr inż. arch. Piotr Zieleziński	
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		
TEMAT RYSUNKU: BUDYNEK NR 1-RZUT PARTERU	DATA: 11.2016	SKALA: 1:100
		NR RYS.: AB1-02