



ROZDZIELNICA RC1 POM. 0.8

Rozdzielnica naścienna, drzwi pełne IP41, zamykane na klucz

Pi=6,3kW  
Ps=4,4kW  
Io=14,0A  
230/400V




Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP41  
Stopień ochrony: IK08  
Prąd znamionowy: 63 A  
Typ: Natynkowa  
Ilość modułów: 36  
Szerokość: 297 mm  
Wysokość: 512 mm  
Głębokość: 119 mm

Nr			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Pi [kW]	16,0	-	2,2	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TYP KABLA	YDYzo5x4	-	YDYzo3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>	YDYzo3x1,5mm <sup>2</sup>
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG1 E/RG/02	LAMPKI KONTROLNE	SZAFA CCTV POM. 0.8	SZAFA GPD POM. 0.8	CENTRAŁKA SSWIN POM. 0.8	CENTRAŁKA KD POM. 0.8	ORION 1 POM. 0.7	ORION 2 POM. 0.7	ORION 3 POM. 0.7	ORION 4 POM. 0.18	ORION 5 POM. 0.18	ORION 6 POM. 0.18	ORION 7 POM. 0.18	ORION 8 POM. 0.18	ORION 9 POM. 0.33

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	E203/32A rd, rozłącznik izolacyjny	1
2.	E219-3D lampka LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
3.	S203 - B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
4.	S201 - B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	11
5.	S201 - C16 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
6.	DS201 A-B10/0,03 wyłącznik różnicowo-prądowy z blokiem nadmiarowym	1
7.	szafka rozdzielcza naścienna, drzwi transparentne IP41	1

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja części czynnych
  - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
  - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

<b>A.N.I. SP. Z O.O.</b> 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw  Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw 		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01		
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA		
TEMAT RYSUNKU:	ROZDZIELNICA RC1 BUDYNEK NR 1		
DATA:	02.2017	SKALA:	1:10
		NR RYS.:	EB1-09