





RZUT ŚMIETNIKA



KRATKA POMOSTOWA - 3 SZTUKI  
wymiar zewnętrzny: 156,5X280cm  
rozmiar oczka: 4x5cm, wysokość: 3cm



RZUT DACHU



UWAGI:

1. ŁAWY ŻELBETOWE ZBROJONE 4 12, STRZEMIOMA 6 CO 30 CM, BETON B-20
2. ŚCIANKI WYKONANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ MUROWANE.
3. ŁAWY I ŚCIANY ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE ZABEZPIECZONE HYDROIZOLACJĄ TYPU BOTAZIT LUB INNĄ RÓWNOWAŻNĄ

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzględniającej istniejący układ ścian na etapie realizacji.
4. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.
6. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
7. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną.
8. Poziom  $\pm 0,00$  na rysunkach architektonicznych odpowiada wykonanemu poziomowi podłogi na parterze.
9. Jakkolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.
10. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa. Zestawienie powierzchni uwzględnia tynki.

<b>A.N.I. SP. Z O.O.</b>		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
<b>60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875</b>		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT OPACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Syczonia 1 i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb ławica II, ark. 01	mgr inż. arch. Anna Śniódka nr upr. WP-01A/OKK/UpB/19/2010	
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JERZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	Sprawdzający:	
TEMAT RYSUNKU:	WIATA ŚMIETNIKOWA-RZUTY I PRZEKROJE	mgr inż. arch. Rona Barczak-Suszczewicz nr upr. 19WP/OKK/2013	
		Opracowanie:	
		mgr inż. arch. Katarzyna Kazińsk nr inż. arch. Piotr Zieleniński	
		DATA: 02.2017	SKALA: 1:50
			NR RYS.: PW D-07