



SZAFKA SSPD2 BUDYNEK 5 pom. 0.3
obudowa naścienna, IP65



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP65
Stopień ochrony: IK09
Prqd znamionowy: 63 A
Typ: Natynkowa
Ilość modułów: 12
Szerokość: 320 mm
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 155 mm

szt.24				szt.11		
Nr	E/R5/10	OGRANICZNIK PRZEPŁC TYP 1 KOMBINOWANY	E/R5/10	E/R5/09a	OGRANICZNIK PRZEPŁC TYP 1 KOMBINOWANY	E/R5/09a
Pi [kW]	1,94			0,08		
TYP KABLA	YDY2o 5x1,5mm²		YDY2o5x1,5mm²	YDY2o 3x1,5mm²		YDY2o3x1,5mm²
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z R5		OŚWIETLENIE WIATY CZĘŚĆ 2	ZASILANIE Z R5		OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE WIATY CZĘŚĆ 2

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	DSH TNS 255 , ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany (4M)	1
2.	DSH TN 255 , ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany (2M)	1
3.	szafka rozdzielcza naścienna, drzwi transparentne zamykane na klucz, IP65	1

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Etap II Budowa Wiaty Zewnętrznej		Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw		
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01				
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA				
TEMAT RYSUNKU:	SZAFKA SSPD2 - BUDYNEK NR 5		DATA: 12.2017	SKALA: 1:10	NR RYS.: E-07