



Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	SD203/63A+S2C-A2 rozłącznik instalacyjny z wyzwalaczem	1
2.	DV M TNS 255 , ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany	1
3.	PF przetłacznik faz	1
4.	S203 – B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	1
5.	S203 – C20 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
6.	S201 – B10 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
7.	S201 – C20 wyłącznik nadmiarowo-prądowy	2
8.	obudowa do RG2 naścienna bez drzwi	1
9.	XLP00 rozłącznik bezpiecznikowy (ZKb2)	1
10.	obudowa z tworzywa termoutwardzanego na własnym fundamencie o IP44 z oddzielnymi komorami do złącza kablowego i rozdzielni głównej	1



Uwaga:
W chmurkach pokazano zmiany w stosunku do etapu I

Rev.1_01.2018– rozbudowano sekcję pożarową rozdzielnicy RG2 w związku z rozbudową systemu SSP
–zmiana lokalizacji przycisku sterującego wyłącznikiem pożarowym na ścianę zewnętrzną budynku nr 5

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
– podstawowa – izolacja części czynnych
– przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
– uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu Etap II Budowa Wiaty Zewnętrznej	Projektant: inż. Jan Warzecha nr upr. 220/79/Pw
LOKALIZACJA: POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	Sprawdzający: inż. Leszek Warzecha nr upr. 404/87/Pw
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	DATA: 12.2017
TEMAT RYSUNKU: ZŁĄCZE KABLOWE I ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG2 BUDYNEK NR 2	SKALA: 1:10
	NR RYS.: EB2-02