



UWAGI:  
1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.  
2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte na inwentaryzacji uwzględniającej istniejący układ ścian na etapie realizacji.  
3. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiązaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu.  
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacji z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych.  
5. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.  
6. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytki kartonowo-gipsową wodoodporną.  
7. Poziom ±0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykonanemu poziomowi podłogi na parterze.  
8. Jakkolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego.  
9. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu należy zweryfikować na etapie wykonawstwa. Zestawienie powierzchni uwzględnia tynki.  
10. Powierzchnia użytkowa WIATY ZEWNĘTRZNEJ: 2698,3 m<sup>2</sup> powierzchnia liczona po wewnętrznym obrysie słupów żelbetonowych, przy uwzględnieniu skosów konstrukcji stalowej.  
Powierzchnia użytkowa 100% liczona przy wysokości powyżej 1,9m.

BRANŻA: ARCHITEKTURA	
FAZ: PROJEKT WYKONAWCZY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Anna Świdłowska nr upr. WP-01A/OK/04/19/2010	
Sprawdził: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz nr upr. 19WP/OK/02013	
Opracował: mgr inż. arch. Piotr Zieliński	
DATA: 12.2017	NR RYS.: AW-01