



ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH

OZNACZENIE	Klapa oddymiająca 200x250		Pasma świetlne wyposażone w dwie klapy oddymiające	
SCHEMAT				
	klapa rozwieralna		pasma świetlne wyposażone w 2 szt. klapy dymowych	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	A	250	700	
	B	200	220	
IŁOŚĆ SZTUK	42		42	
MATERIAŁ	-wykonanie z systemowych profili zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z warunkami PPOŻ		-wykonanie z systemowych profili zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z warunkami PPOŻ	
UWAGI	-rodzaj i ilość klapy oddymiających należy przyjąć zgodnie z obliczeniami dla czynnej wymaganej powierzchni oddymiania, która wynosi minimum 5% powierzchni wiaty. -klapy oddymiające należy uzgodnić z projektami branżowymi. -klapy dymowe, wmontowane w świetliki dachowe należy wykonać, zgodnie z wytycznymi producenta Pcz=3,68m ²		-rodzaj i ilość klapy oddymiających należy przyjąć zgodnie z obliczeniami dla czynnej wymaganej powierzchni oddymiania, która wynosi minimum 5% powierzchni wiaty. -klapy oddymiające należy uzgodnić z projektami branżowymi. -klapy dymowe, wmontowane w świetliki dachowe należy wykonać, zgodnie z wytycznymi producenta -2 szt. klapy dymowych o wymiarach 200x250cm Pcz=3,60m ²	

UWAGA!

1. Przed zamówieniem wymiary klapy należy sprawdzić ze stanem faktycznym po wykończeniu prac budowlanych.
2. Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić ilość.
3. Zestawienia rozważać łącznie z projektem (rzuty, przekroje + opis)
4. Ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta.

A.N.I. SP. Z O.O. 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - ETAP II - BUDOWA WIATY ZEWNĘTRZNEJ	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Anna Smółska nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010	
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01	Sprawdzający: mgr inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz nr upr. 19/WPOKK/2013	
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	Opracowanie: mgr inż. arch. Piotr Zieleziński	
TEMAT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH	DATA: 12.2017	SKALA: 1:100
		NR RYS.: AW-07	