

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0</b>		
1	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	17,000
2	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.	285,000
3	KNR 5-08 0809/03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach	szt.	468,000
4	KNNR 5 0103/01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m	220,000
5	KNNR 5 0203/01	Przewody wielokablowe wciągane do rur	m	440,000
6	KNNR 5 0203/05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte	m	8,000
7	KNNR 4 0109/02	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia,	m	580,000
8	KNNR 4 0120/02	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	kpl.	6,000
9	KNNR 4 0132/03	Zawory przelotowe i zwrotne	szt.	6,000
10	KNNR 4 0132/03	Zawory przelotowe i zwrotne	szt.	12,000
11	KNNR 4 0132/03	Filtr zabrudzeń do orurowania zasysającego	szt.	6,000
12	KNNR 4 0132/03	Montaż separatora wody	szt.	6,000
		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9</b>		
13	KNR 5-06 1601/02	Montaż zasysającej czujki dymu pojedynczej	szt.	2,000
14	KNR 5-06 1601/02	Montaż zasysającej czujki dymu podwójnej	szt.	2,000
15	KNR AL-01 0401/01	Montaż modułu czujki Titanus	szt.	6,000
16	KNR 5-06 1610/02	Instalowanie podstaw ROP	szt.	8,000
17	KNR 5-06 1612/07	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	5,000
18	KNR 5-06 1611/03	Instalowanie dodatkowych elementów kontrolno sterujących wraz z obudowa	szt.	6,000
19	KNNR 5 0303/04	Puszki instalacyjne	szt.	6,000
20	KNR 5-06 1610/02	Instalowanie podstaw sygnalizatorów	szt.	6,000
21	KNR 5-06 1612/08	Instalowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych	szt.	6,000
22	KNR AL-01 0112/02	Montaż zasilacza 24VDC 2x 17Ah	szt.	2,000
23	KNR 5-04 0502/01	Montaż akumulatora	blok.	2,000
24	KNR AL-01 0112/03	Montaż zasilacza 24V DC 2x28Ah		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt.	2,000
25	KNR AL-01 0109/02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	2,000
26	KNR AL-01 0112/04	Montaż zasilacza 24V DC 2x40Ah	szt.	2,000
27	KNR AL-01 0109/02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	2,000
28	KNR AL-01 0603/06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów	szt	1,000
29	KNR AL-01 0601/05	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)	n-g	1,000