MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Warszawa, dnia 13.08.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego

ZAWIADOMIENIE NR 2
o wyjaśnieniu i zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uprzejmie informuję, że Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ***na Zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego***

Poniżej przedstawiam treść pytania i treść wyjaśnienia:

Pytanie 2.1:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi co do Przetargu na „zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego" a dotyczącego Kosztorysu na przebudowę skarpy :
Poz. 40 – częściowa przebudowa istniejącej opaski – proszę podać konkretny zakres robót;
Odpowiedź:
Zakres robót opisanych w pozycji 40 obejmuje wykonanie opaski w formie odwodnienia ze żwiru frakcji 31,5/63mm w geowłókninie drenażowej typu A analogicznie jak typ 2 określonego na rysunku nr 1417-ks-03 na długości 2m w miejscu istniejącej opaski z gruntu przepuszczalnego ze żwiru płukanego frakcji 16/32 w geowłókninie wodoprzepuszczalnej szerokości 1,2m, wysokości 1,2m.

Pytanie 2.2:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi co do Przetargu na „zaadaptowanie komory fundamentowej na salę konferencyjną Muzeum Katyńskiego" a dotyczącego Kosztorysu na przebudowę skarpy :
Poz. 52 – nawadnianie – odtworzenie – proszę określić zakres robót;
Odpowiedź:
Zakres robót obejmuje odtworzenie nawodnienia z linii kroplującej określonego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST.00.02.01 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni wg zestawienia określonego w pkt 2.1.2.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.) powyższe wyjaśnienia stanowią integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z-ca Dyrektora
Muzeum Wojska Polskiego
ds. inwestycyjnych
Dariusz Matlak