



POWIERZCHNIE KONDYGNACJA 0			
NR POMEIOWANIA	NAZWA POMEIOWANIA	POWIERZCHNIA	WYKONCZENIE
K2.01	SCHODY	31.51	KAMIEŃ WYKŁADZINA
K2.02	POW. EKSPOZYCYJN	730.86	KAMIEŃ WYKŁADZINA
K2.03	KL. SCHODOWA	35.15	WYKŁADZINA
K2.04	SALA DYDAKTYCZNA	66.48	WYKŁADZINA
K2.05	PRACOWNIA	77.00	WYKŁADZINA
K2.06	KL. SCHODOWA	35.15	WYKŁADZINA
K2.07	KOMUNIKACJA	18.94	GRES
K2.08	TOAleta MĘSKA	18.63	GRES
K2.09	TOAleta DAMSKA	16.91	GRES
K2.10	TOAleta DLA NIEMIAŁOSPISZCZ	6.82	GRES
K2.11	SALA KONFERENCYJNA	24.90	WYKŁADZINA
K2.12	ZAPLECZE SALI	10.79	WYKŁADZINA
K2.13	POM. BIUROWE	39.99	WYKŁADZINA

**LEGENDA**

1	[Symbol: prostokąt z kropkami]	ściana bez wykończenia zaszalować w równy podział
2	[Symbol: kropki]	ściana bez wykończenia
3	[Symbol: kropki z przerywanymi liniami]	ściana bez wykończenia od strony szachtów zampregnować preparatem niepalącym
4	[Symbol: kropki z kropkami]	ściana gruntowana, tynkowana i 2x malowana farbą emulsyjną, farba np. kolor biały, RAL 9010
5	[Symbol: kropki z kropkami i kropkami]	ściana bez wykończenia murwana wyczłodzić zampregnować preparatem ochronnym z obu stron
6	[Symbol: kropki z kropkami]	plytki lastryko marazi, wym. 30x30 cm + fuga kolor szary, RAL 7046, szer. 3mm
7	[Symbol: kropki z kropkami]	wg projektu aranżacji wnętrza
8	[Symbol: kropki z kropkami]	plytki, wym. 30x30 cm + fuga kolor szary, RAL 7046, szer. 3mm
9	[Symbol: kropki z kropkami]	membrana syntetyczna PVC
10	[Symbol: kropki z kropkami]	obłódowa sułpów wg rys. A11

**UWAGI:**

- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (średnice otworów w milimetrach).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami technicznymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.
- Wymiary sporządzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadomić Projektanta.
- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako całość i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania spełniające np. Merco-Przygot SphoTT1 D lub innego producenta zaopiniowanego przez Projektanta.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Inżynierii Technicznej Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, alerty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, procedury techniczne inspekcji kontrolujących jakość materiałów wykorzystywanych w robocie.
- Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Inwestorem.
- Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorcowi autorskiemu.
- Wszystkie wbudowanie i zastosowanie w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, alerty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.
- Kabły wykonawca powinien sprawdzić czy nie wystąpią kolizje w użytkowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i przesłany. Wszystkie włócznie lub ukryte elementy powinny być określone i zaopiniowane przez Inwestora przed montażem.
- Wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urządzeń stanowiących normy i przepisy.

±0.00 = 93.75 m n.p.m.

**INWESTYCJA:**

Budowa zespołu memorialnego "Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie": dwóch Masztów Stulecia z rondami, budynku Muzeum, budowa nasypu z Aleją Zwycięstwa oraz trybunami ziemnymi. Rozbudowa (regulacja) koryt rzek Długiej i Czamej Strugi wraz z budową urządzeń wodnych i drenażem łak dla funkcji Pola Rekonstrukcji (makroinwencji terenu), gmina Zielonka, obręb 5-60-02, działki 153, 162, 166, 312, 313, 314, 369 oraz gmina Wołomin, obręb Ossów-03, działka 343

**INWESTOR:**

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie  
 Al. Jerozolimskie 3  
 00-495 Warszawa

**PROJEKTANT :**

DIM '84 DOM I MIASTO Sp. z o.o.  
 02-793 Warszawa ul. Villardczyków 8 lokal 7  
 TEL. (22) 625-43-32, +48 664 260 333 E-MAIL: dim@dim.com.pl

**FAZA PROJEKTU :** PROJEKT WYKONAWCZY

**BRANŻA :** ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	data
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Czesław Bielecki	St-268/R1 W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Markowski	MA/021/10 W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
OPRACOWANE				
PRZEWIDZIANO	mgr inż. arch. Marcin Burek	2/PKOKK/2016 W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		

data rysunku: 28.07.2020  
 tytuł rysunku: RZUT WYKONCZENIA ŚCIAN KONDYGNACJA 3 - PIĘTRO 2  
 skala rysunku (nr rys.): 1:100 A33  
 Copyright © 2020 by DIM'84